

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านปิ่น หมู่ที่ 9 จากบ้านนายหลุย ใจชุ่ม - บ้านนายจรัส ใจชุ่ม ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท
4. ลักษณะงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 216.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 489,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
(ตามเอกสารแนบท้าย)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) นายจිරศักดิ์ จิตวงศนันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นประธานกรรมการ
2) นางอุบลวรรณ อินทมูล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	เป็นกรรมการ
3) นายกนิษฐ สมฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

ใบสรุปผลประมาณราคางานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด จากบ้านนายหลุย โจ๊ะมู - บ้านนายจำรัส โจ๊ะมู บ้านป็น หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 216.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป็น หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 ออกแบบ / เขียนแบบ ประมาณการ งานวิศวกรรม ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
 ราคากลาง สำนักงานเศรษฐกิจการค้าภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ของจังหวัดพะเยา และสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน 2562
 ประมาณการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงาน	371,750.516	1.3074	486,026.624	
2	ค่าป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	3,000.000		3,000.000	Factor Fงานอาคาร
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
สรุป			คิดเป็นค่าก่อสร้าง	489,026.624	
			ยอดปรับลดคงเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้าง	489,000.000	
			ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

หมายเหตุ-เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทการก่อสร้าง สูตรวิธีการคำนวณที่ใช้ในสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) ขนาดความยาว 216.00 เมตร
 งานอาคารใช้สูตร $k=0.25+0.15 I/I_0+0.10 CV/Co+0.40 M/M_0+0.10 S/S_0$ เฉลี่ยราคา 2,263.89 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายจิรศักดิ์ จิตวงคนันท์)
 ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางอุบลวรรณ อินทมูล)
 ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายกิจนิยม สมฤทธิ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


แบบปร.4


โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด จากบ้านนายหลุย ใจชุ่ม - บ้านนายจำรัส ใจชุ่ม บ้านป็น หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 216.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป็น หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 ออกแบบ / เขียนแบบ ประมาณการ งานวิศวกรรม กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
 ราคากลาง สำนักงานเศรษฐกิจการค้าภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ของจังหวัดพะเยา และสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน 2562
 ประมาณการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท		
1	งานรางระบายน้ำ คสล.								
	งานดินชุด	141.696	ลบม.	-	-	99.000	14,027.904	14,027.904	
	คอนกรีตหยาบ	6.480	ลบม.	2,050.740	13,288.795	306.000	1,982.880	15,271.675	
	ทรายหยาบปรับระดับ	6.480	ลบม.	545.170	3,532.702	99.000	641.520	4,174.222	
	คอนกรีต 1:2:4	49.680	ลบม.	2,100.000	104,328.000	306.000	15,202.080	119,530.080	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 มม.	2.347	ตัน	18,915.890	44,394.510	4,100.000	9,522.465	54,016.975	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.503	ตัน	23,154.210	11,658.052	4,100.000	2,064.334	13,722.386	
	- เหล็กฉากขนาด 50 x50x 4 มม.ยาว 6 ม./ฟอน	72.000	ฟอน	473.300	34,077.600	184.000	13,248.000	47,325.600	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.912	กก.	35.050	2,485.458	-	-	2,485.458	
	แบบหล่อ	316.872	ตรม.	-	-	133.000	42,143.976	42,143.976	
	- ไม้แบบ คัด 50%	158.436	ตรม.	250.000	39,609.000	-	-	39,609.000	
	- ไม้เกรา	95.062	ตรม.	150.000	14,259.240	-	-	14,259.240	
	อื่นๆ								
	- สังกะสีนิม.	86.400	ตรม.	25.000	2,160.000	35.000	3,024.000	5,184.000	
รวมค่าวัสดุ					269,793.357				
รวมค่าจ้างแรงงาน								101,957.159	
ค่าวัสดุและค่าจ้างแรงงาน								371,750.516	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายจิรศักดิ์ จิตวงค์นันท์)
 ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางอุบลวรรณ อินทมูล)
 ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกิจนิยม สมฤทธิ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน