

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถมดินคลูกถนนสายการเกษตร บ้านใหม่ไพรสนธิ หมู่ ๓ (ซอย๒)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

๕.๒ ปร.๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นางนงลักษณ์ อำมาตย์ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนันทพล ทองคำ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายจිරศักดิ์ จิตวงศนันท์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| โครงการก่อสร้าง | ถมดินปลูกถนนสายการเกษตร | แบบ อบต. เจดีย์คำกำหนด |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านใหม่โพธิ์สนธิ หมู่ที่ 3 (ชอย 2) ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา | |
| วันที่ประมาณการ | 13 มีนาคม 2560 | |
| รายละเอียดโครงการ | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า 492 ลบ.ม. | |
| หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 20 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 FACTOR-F ประเภทงาน ทาง | | |
| เงื่อนไข : | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | เงินประกันผลงาน 0% |
| | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี |
| | | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |

| รายการ | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| ค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน | 174,660.00 | |
| รวมค่า FACTOR - F 1.3624 | 237,956.78 | |
| รวมเป็นจำนวนเงินงบประมาณ | 237,956.78 | |
| ปรับลดงบประมาณลง เป็นจำนวนเงิน | 37,956.78 | |
| สรุปงบประมาณไว้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | 200,000.00 | |
| (ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน | | |
| ขนาดพื้นที่ | - | ตารางเมตร |
| เฉลี่ยราคาประมาณ | - | / ตารางเมตร |

ลงชื่อ **ประมาณราคา**
 (นายธีรวัฒน์ บัวหลวง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ **ตรวจสอบประมาณราคา**
 (นายนัทพล ทองคำ)
 ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ **เห็นชอบประมาณราคา**
 (นายสยาม เสริมสุวรรณ)
 ปลัด อบต.

ลงชื่อ **อนุมัติประมาณราคา**
 (นายรัฐพล กันทะสอน)
 นายก อบต.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางนงลักษณ์ อำนวย)
 รองปลัด อบต.

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายนัทพล ทองคำ)
 ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายจิรศักดิ์ จิตวงศนันท์)
 ผอ.กองการศึกษาฯ

รายละเอียดประมาณราคา

ถมหินคลุกถนนสายการเกษตร

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ไพโรจน์ หมู่ที่ 3 (ชอย 2) ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

แบบ อบต. เจดีย์คำกำหนด

หน่วยราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ประมาณการวันที่ 13 มีนาคม 2560

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ | |
|---------------------------|--------|-------|----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|--|
| | | | ราคา/น. | จำนวนเงิน | ราคา/น. | จำนวนเงิน | | | |
| 1. งานหินคลุก | 492.00 | ลบ.ม. | 350.00 | 172,200.00 | - | - | 172,200.00 | | |
| 2. งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ | 492.00 | ลบ.ม. | - | - | 5.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | | |
| ยอดรวม | | | | - | | | 2,460.00 | 174,660.00 | |

ประมาณราคาโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ราคาวัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2560 www.price.moc.go.th จังหวัดพะเยา

และราคาท้องตลาด